



Société de Maintenance T. THEVENIN

19 rue de Mazy

21160 Marsannay la Côte

Tel : 03 80 44 30 64 / 06 63 13 45 03

Fax: 09 56 58 54 15 email: smtt.thevenin@free.fr

Electricité, Automatismes, Plomberie Chauffage, Alarmes, Fenêtres PVC et bois, Portes de garages et volets roulants

N° devis	Date
DC2041	13/02/2013

REGIE FONCIERE
19 BIS RUE DU TEMPLE
21000 DIJON

Réf :

Description	Qté	PU HT	Total HT	Tx TVA
31 rue Jacques Cellérier 21000 DIJON Loc: MARDAS, RDC Prop: SCI ANCRE - 315 N/Réf. : G.387 /agn /OS24515				
<u>CUISINE:</u>				
Dépose et mise en décharge de la faïence, évier et meuble sous évier	1,00	110,00	110,00	7,00
Fourniture et pose de faïence type 25x45 sur la face évier et sur 1,5 m de haut	1,00	445,00	445,00	7,00
Fourniture et pose d'un meuble sous évier blanc avec évier en grés céramique blanc et mitigeur HANSGROHE Focus E2 comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - démontage et évacuation l'ancienne installation - Implantation du meuble sous évier Lg :1200 - Implantation et raccordement de l'évier - Implantation et raccordement du mitigeur sur l'évier 	1,00	741,00	741,00	7,00
Modification de la colonne d'arrivée gaz	1,00	210,00	210,00	7,00
Modiication des évacuations plomb existantes par des évacuation PVC	1,00	123,00	123,00	7,00
Fourniture et pose d'une alimentation eau froide et évacuation à l'extérieur du meuble évier	1,00	187,00	187,00	7,00
<u>SALLE DE BAINS</u>				
Dépose et mise en décharge des sanitaires existants et de la faïence	1,00	163,00	163,00	7,00
Réalisation d'un doublage en placo hydrofuge pour la douche	1,00	572,00	572,00	7,00
Réalisation d'une étanchéité sur les murs avant faïencement	1,00	122,00	122,00	7,00



Société de Maintenance T. THEVENIN

19 rue de Mazy

21160 Marsannay la Côte

Tel : 03 80 44 30 64 / 06 63 13 45 03

Fax: 09 56 58 54 15 email: smtt.thevenin@free.fr

Electricité, Automatismes, Plomberie Chauffage, Alarmes, Fenêtres PVC et bois, Portes de garages et volets roulants

N° devis	Date
DC2041	13/02/2013

REGIE FONCIERE
19 BIS RUE DU TEMPLE
21000 DIJON

Réf :

Description	Qté	PU HT	Total HT	Tx TVA
Fourniture et pose de faïence toute hauteur sur le mur d'en face de la porte, retour de 1m et toute hauteur sur le mur de gauche Réalisation d'un habillage en VEDI et faïence pour le bac à douche	1,00	1 186,00	1 186,00	7,00
Fourniture et pose d'une alimentation eau chaude, eau froide et évacuation pour la douche et remplacement de l'évacuation cuivre du lavabo par du PVC	1,00	386,00	386,00	7,00
Fourniture et pose d'un bac à douche blanc en céramique blanc 80 X 80 carré	1,00	254,00	254,00	7,00
Fourniture et pose d'une paroi de douche en verre BLANC acces d'angle par deux panneaux coulissants: verres de sécurité de 4 mm transparent, profilés BLANC, fermeture des portes magnétique	1,00	436,00	436,00	7,00
Fourniture et pose d'un mitigeur douche de marque HANSGROHE FOCUS E2 avec colonne et flexible	1,00	214,00	214,00	7,00
Fourniture et pose d'une barre de relevement dans la douche	1,00	110,00	110,00	7,00
Mise sous moulure les câble de téléphone et TV	1,00	270,00	270,00	7,00

Nos prix sont garantis 60 jours. Nous retourner ce devis daté et signé si accord, précédé de la mention <i>"lu et approuvé"</i> <i>Signature Client</i>	Total HT	5 529,00
	Total TVA	387,03
	Total TTC	5 916,03
	Accompte 30% à la signature	

S.A.R.L T. THEVENIN 5 impasse Lapostolet 21160 Perrigny les Dijon - Capital de 5000 euros - RCS Dijon

SIRET 492 531 413 00010 - APE 741J - N° TVA intracommunautaire : FR 41 492 531 413

Conformément à la loi du 31/12/92, notre facture est payable dans un délai de 30 jours sans escompte.

A défaut de paiement à cette date, vous êtes redevable d'agios aux taux d'intérêts légal.